



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ
РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) В УЦ „ТРЕНДАФИЛА“ - П.П. „ВИТОША“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на поръчката: строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предмет на настоящата обществена поръчка включва: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша“.

Основната сграда на учебния център е масивна триетажна със сутерен, с разгъната застроена площ 2090 кв.м. и стоманобетонна конструкция.

Имотът се намира на територията на природен парк „Витоша“ и е предоставен за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България.

Строително–монтажните работи /текущ ремонт/ ще бъдат извършени, както следва:

1. Бар.

Предвижда се цялостен ремонт на бара, включващ: премахване на съществуващата настилка от балатум и поставяне на такава от гранитогрес; премахване на съществуващия масивен барплот; демонтаж на съществуващите еднокрили двукатни дървени прозорци и подмяната им със седем камерни от PVC, включително комарници, подпрозоречни дъски и щори; направа на предстенна обшивка с гипсокартон по стени върху конструкцията, включително поставяне на топлоизолация; поставяне на гипсокартон по тавани върху съществуваща ламперия с грундиране, шпакловане и боядисване с цветен латекс; доставка и монтаж на барплот от ПДЧ, включващ цялостен модул с умивалник, горна част за поставяне на чаши и стелаж за подреждане на алкохолни напитки; монтаж на охранителна ролетна щора, тип „оплетка“ пред барплота; промяна на водопроводната и канализационната инсталации; промяна на ел. инсталацията с поставяне на нови осветителни LED тела в окачения таван от гипсокартон, монтаж на нови контакти и подмяна на ел. ключове; поставяне на топлоизолационно покритие – сайдинг на стените, колоните и стрехата по фасадата на бара; ремонт на дървени стълби и на двукрила дървена врата; разширение на вентилационна инсталация;

2. Хоризонтална канализация.

Предвижда се ремонт на компрометирани хоризонтални канализационни участъци в сутерена, включващ разкъртване на съществуващата подова настилка, ръчен изкоп, подмяна на съществуваща тръба с PVC, заустване към съществуващи ревизионни шахти.

3. Водоотвеждаща система от покрива.

Предвижда се поправка на съществуващи улуци и водостоци по фасадата на бара и залата.

4. Отоплителна инсталация.

Предвид възникнали течове в съществуващата отоплителна инсталация, вследствие на амортизация на материала, се предвижда частична подмяна на тръбната мрежа, фитинги, компоненти, отоплителни тела и др.

5. Регулиране на съществуващи PVC прозорци и врати.

Предвижда се преглед и регулиране на съществуващите PVC прозорци и врати, поради констатирани провисвания и нарушено уплътняване при затваряне.

Обем и съдържание на поръчката.

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.

Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на поръчката. В прогнозната стойност са включени и непредвидени работи в размер на 5 % от стойността на предвидените.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт)
в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша““

№	Описание на строително-монтажни работи	Ед. Мярка	К-во
1	2	3	4
A	АС - Част		
I	Бар		
1	Демонтаж на подова настилка /балатум/	м2	90,00
2	Премахване на монолитен баршлот	м3	3,60
3	Демонтаж на еднокрила дървена дограма /двукатна/ - 120/155 см	бр.	23,00
4	Доставка и монтаж на PVC еднокрили прозорци /цветни/ – 120/155 см - двусов механизъм, двойна подпрозоречна дъска - 7 камерна - 100 % отваряемост - троен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло - отваряеми комарници - хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори	бр.	23,00
5	Доставка и монтаж на външна топлоизолация с цветен сайдинг по стени и колони	м2	90,00
6	Доставка и монтаж на външна топлоизолация с цветен сайдинг по стреха	м2	36,00
7	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	300,00

8	Грундиране и шпакловка по стени и тавани	м2	150,00
9	Боядисване с латекс /цветно/ по стени и тавани	м2	180,00
10	Пробиване на отвор до ф 60 мм в бетонова стена с d-40 см	бр.	3,00
11	Полагане на подова настилка от гранитогрес 15/90 см	м2	90,00
12	Полагане на цокъл от гранитогрес - 7 см	м	60,00
13	Шлайфане и лакиране на дървени стълби и парапет	м2	25,00
14	Доставка и монтаж на барплот от ПДЧ за заведение - 4 м, включително стелажи за посуда, напитки и умивалник	бр.	1,00
15	Доставка и монтаж на охранителна ролетна щора тип оплетка /бяла/ - 400/300 см	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на еднослоен гипсокартон върху метална конструкция	м2	150,00
17	Полагане на изравнителна замазка по под с дебелина до 20 мм	м2	90,00
П	Общи СМР		
1	Регулиране на PVC прозорци и врати	бр.	75,00
2	Поправка на водоотвеждаща инсталация /улуци и водостоци/	м	35,00
3	Пренасяне, натоварване и извозване на депо на строителни отпадъци	м3	13,00
Б	Ел. инсталации-осветление		
I	Бар		
1	Доставка и монтаж на единични осветителни тела /LED/	бр.	10,00
2	Демонтаж, доставка и монтаж на контакт /2 бр. гнезда/обикновен за скрита инсталация	бр.	4,00
3	Изработка на лампен излаз до 10 м със СВТ3х1,5мм	бр.	10,00
4	Демонтаж, доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	3,00
В	ВиК инсталация		
I	Сутерен		
1	Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка	м2	16,00
2	Ръчен изкоп до 2 м дълбочина	м3	25,00
3	Направа на канализация от PVC тръби ф 160 мм с фасонни части, включително доставка	м	30,00
4	Обратно засипване със земни маси и ръчно уплътняване	м3	25,00
I	Бар		
1	Демонтаж на стара ВиК инсталация	м	12,00

2	Направа на вътрешна водопроводна инсталация за студена вода от полипропиленови тръби ф 20 мм, включително доставка	м	4,00
3	Направа на вътрешна водопроводна инсталация за топла вода от полипропиленови тръби ф 20 мм, включително доставка	м	4,00
4	Направа на канализация от PVC тръби ф 50 мм с фасонни части, включително доставка	м	4,00
Г	ОиВ инсталация		
І	Обща част		
1	Демонтаж на съществуващи тръби, включително направа на отвори в стени и плочи	м	1500,00
2	Демонтаж на съществуващи отоплителни тела	бр.	131,00
3	Демонтаж/монтаж на декоративни решетки	бр.	50,00
4	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф75, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	59,00
5	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф63, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	88,00
6	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф50, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	264,00
7	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф40, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	286,00
8	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф32, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	242,00
9	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф25, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	285,00
10	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф20, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	463,00
11	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф75	м	60,00
12	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф63	м	90,00
13	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф50	м	270,00
14	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф40	м	290,00
15	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф32	м	246,00
16	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф25	бр.	216,00
17	Доставка и монтаж на ППР кран ф75	бр.	4,00
18	Доставка и монтаж на ППР кран ф63	бр.	12,00
19	Доставка и монтаж на ППР кран ф50	бр.	32,00
20	Доставка и монтаж на ППР кран ф40	бр.	16,00
21	Доставка и монтаж на ППР кран ф32	бр.	34,00

22	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 4гл. H=1600	бр.	2,00
23	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 4гл. H=1200	бр.	7,00
24	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 5гл. H=1200	бр.	2,00
25	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 6гл. H=1200	бр.	1,00
26	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7гл. H=1200	бр.	2,00
27	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8гл. H=1200	бр.	1,00
28	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 9гл. H=1200	бр.	1,00
29	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10гл. H=1200	бр.	1,00
30	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15гл. H=1200	бр.	1,00
31	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 4гл. H=600	бр.	1,00
32	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 6гл. H=600	бр.	9,00
33	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7гл. H=600	бр.	7,00
34	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8гл. H=600	бр.	4,00
35	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 9гл. H=600	бр.	2,00
36	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10гл. H=600	бр.	1,00
37	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 11гл. H=600	бр.	4,00
38	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12гл. H=600	бр.	2,00
39	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 13гл. H=600	бр.	4,00
40	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15гл. H=600	бр.	9,00
41	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 5гл. H=500	бр.	1,00
42	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7гл. H=500	бр.	5,00
43	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8гл. H=500	бр.	5,00

44	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 9гл. H=500	бр.	5,00
45	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10гл. H=500	бр.	7,00
46	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 11гл. H=500	бр.	1,00
47	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12гл. H=500	бр.	2,00
48	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 13гл. H=500	бр.	1,00
49	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 14гл. H=500	бр.	2,00
50	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15гл. H=500	бр.	1,00
51	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 16гл. H=500	бр.	1,00
52	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 17гл. H=500	бр.	2,00
53	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 18гл. H=500	бр.	1,00
54	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 20гл. H=500	бр.	1,00
55	Доставка и монтаж на лира за баня 400/600 (300W)	бр.	34,00
56	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил, комплект с термостатична глава	бр.	130,00
57	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил	бр.	130,00
58	Доставка и монтаж на краен елемент за обезвъздушаване на щранг	бр.	34,00
59	Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване	кг	300,00
60	Хидравлична проба на тръбна мрежа	бр.	1,00
			ВСИЧКО СМР
			НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ 5 % ОТ СМР
			ВСИЧКО СМР БЕЗ ДДС, ВКЛ. НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ
			ДДС 20%
			ВСИЧКО СМР С ДДС

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ:

2.1. Изисквания при изпълнението и отчитането на строителните и монтажни работи

Изпълнението на строително–монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в настоящата спецификация.

Изпълнителят трябва да създаде организация за изпълнение на ремонтните работи, която да отрази в представен линеен график (календарен план), съобразен с изискванията на Възложителя.

Изпълнението на строително–монтажните работи (СМР) е необходимо да отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Възложителят чрез свой/и представител/и извършва контрол по всяко време на изпълнение на поръчката.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси по изпълнение на настоящото задание, Изпълнителят задължително уведомява писмено Възложителя и иска неговото писмено съгласуване. Всички промени спрямо количествено–стойностната сметка се отразяват в заповедната книга на обекта или в протокол, подписан от представителите на Възложителя и Изпълнителя.

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени строително–монтажни работи, това се констатира съвместно от представителите на Възложителя и Изпълнителя и се документира чрез съставяне на протокол или със заповед в заповедната книга. Възлагането на допълнителни работи и доставки се извършва, след като Изпълнителят уведоми писмено Възложителя и представи количествено–стойностна сметка за одобрение от неговия представител. При доказана необходимост от извършване на непредвидени в Техническата спецификация към договора или подлежащи на замяна видове СМР, се ползват единични цени за съответната дейност, предвидена в сметката. В случай, че няма такава, непредвидените работи се остойностяват от Изпълнителя на база на цени, формирани по анализи от УСН, СЕК или други, въз основа на предложените от Изпълнителя елементи на ценообразуване по **образец Приложение № 9.2** към настоящото задание и фактури и/или ценоразписи за вложените материали и ползваната механизация. Непредвидените строително–монтажни работи не следва да надвишават 5 % от стойността на предвидените дейности по количествено–стойностна сметка.

Необходимостта от допълнителни работи и доставки не може да бъде повод за промяна в договорените ценови условия и срокове по договора.

Извършените СМР се отчитат след представяне на протокол (бивш образец № 19 от Изпълнителя, който се проверява от определените представители на Възложителя в срок до 5 работни дни от датата на получаване.

При констатирани грешки и несъответствия в представения на Възложителя протокол (бивш образец № 19), той следва да го върне за корекции.

Отчитат се и подлежат на заплащане само действително извършени видове и количества строително–монтажни работи, в това число предвидени и непредвидени. За целта Изпълнителят изготвя количествено–стойностна сметка за действително извършените СМР и я представя за съгласуване на представителите на Възложителя, ведно с протокола (бивш образец № 19).

Окончателното приемане на извършените СМР се осъществява със съставяне на констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително–монтажни работи, подписан от комисия, съставена от представители на Възложителя (определени по заповед) и на Изпълнителя.

2.2. Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените количествено–стойностни сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно

Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват, съобразно изискванията на правилата за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и с необходимото качество.

Изпълнителят е задължен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности.

Осигуряването на необходимите за изграждането на строежа специализиран и изпълнителски състав, механизация, ръчни инструменти и помощни материали, са задължение на Изпълнителя.

2.3. Изисквания към техническите характеристики на влаганите в строежа строителни продукти. Изисквания за качество – нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя и се извършва след предварително съгласуване с представителите на Възложителя.

Всички строителни материали и продукти, които се влагат в строежа, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

Възложителят и/или всяко лице, определено от него има право да посещава по всяко време обекта, местата за доставка на материалите и складовите помещения, ползвани от Изпълнителя, който се задължава да определи свой представител с цел осигуряване на достъп.

Участникът в настоящата поръчка следва да представи Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец, което да съдържа описание на начина за нейното изпълнение, в съответствие с изискванията на Възложителя.

2.4. Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд.

При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността и безопасността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят следва да осигури средства за гасене на запалвания и пожари за времето на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка.

Изпълнителят следва да организира работния си процес при съблюдаване условията за строителство в природен парк „Витоша“. Изпълнителят извършва за своя сметка всички уведомителни и/или разрешителни дейности от компетентните органи, ако такива са предвидени за строителни дейности в природен парк „Витоша“.

След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да възстанови работната площадка в първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всички невложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за сметка на Изпълнителя. **Участникът в настоящата поръчка следва**

да представи План за безопасност и здраве, който да е неразделна част от предложението му за изпълнение на поръчката.

2.5. Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.

Изпълнението на възложените строителни и монтажни работи е необходимо да отговаря на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).

В процеса на изпълнение на поръчката е задължително да бъдат спазвани действащите законови и подзаконовни нормативни актове в областта на строителството на Република България.

Участниците в строителния процес от страна на Изпълнителя са задължени да спазват всички технологични изисквания за извършените СМР, както и нормативите за осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност в строителството.

2.6. Гаранционни срокове.

Нормалното функциониране и ползване на обекта, както и отстраняване на скрити дефекти след приемането му от Възложителя, е предвидено да бъде осигурено с определяне на минимални гаранционни срокове. Последните следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти. Участникът може да предложи по-голям гаранционен срок от законоустановения.

2.7. Предложение за изпълнение на поръчка:

В предложението за изпълнение на обществената поръчка участниците следва да опишат видовете СМР и последователното им изпълнение, както и организацията и подхода на изпълнение на предвидените СМР.

I. ДАННИ ЗА ПОРЪЧКАТА

1. Обособени позиции - поръчката не се разделя на обособени позиции.

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

2. Място за изпълнение на поръчката – **Учебен център „Трендафила“ – п.п. „Витоша“**

3. Срок за изпълнение на поръчката - срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи не следва да е по-малко от 55 (петдесет и пет) календарни дни и не повече от 62 (шестдесет и два) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение изтича на датата на съставяне на протокол за приемане на изпълнените СМР.

4. Възможност за представяне на варианти - не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

5. Прогнозна стойност – прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до **150 000,00 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без включен ДДС, в това число 5 % непредвидени работи.**

Предложената цена на участниците по количествено-стойностната сметка, ведно с допустимите 5% от предложената цена за непредвидени разходи, не може да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

6. Срок на валидност на офертите – до 30.07.2017 г. включително.
7. Финансиране - финансирането на поръчката е с бюджетни средства.
8. Условия и начин на плащане:

8.1. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от Изпълнителя, както следва:

8.1.1. Аванс – в размер на 30 % от стойността на договора в срок до 4 /четири/ работни дни, считано от датата на:

- съставяне на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- представяне на оригинална фактура на стойност, равна на изчислената стойност на аванса;

8.1.2. Окончателно плащане – в срок до 10 /десет/ работни дни, след:

- съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от представителите на Възложителя и Изпълнителя;

- представяне на обобщен протокол (бивш обр. № 19) за отчитане на действително извършените строително-монтажни работи;

- оригинална фактура на стойност, равна на стойността на съответния протокол (бивш образец № 19), издадена от изпълнителя на обекта, с пропорционално приспадната стойност от преведения аванс;

- заверени от Изпълнителя и проверени от Възложителя документи, сертификати, декларации, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно правилата за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи, в съответствие с посочените по-горе Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.;

8.2. Цената на СМР е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през периода на изпълнение на договора.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участници в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Всеки участник трябва да представи декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Обстоятелствата по декларацията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

От участие в обществената поръчка възложителят отстраняват участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОТ) В УЦ „ТРЕНДАФИЛА“ - П.П. „ВИТОША“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на поръчката: строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Предмет на настоящата обществена поръчка включва: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша“.

Основната сграда на учебния център е масивна триетажна със сутерен, с разгъната застроена площ 2090 кв.м. и стоманобетонна конструкция.

Имотът се намира на територията на природен парк „Витоша“ и е предоставен за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България.

Строително–монтажните работи /текущ ремонт/ ще бъдат извършени, както следва:

1. Бар.

Предвижда се цялостен ремонт на бара, включващ: премахване на съществуващата настилка от балатум и поставяне на такава от гранитогрес; премахване на съществуващия масивен барплот; демонтаж на съществуващите еднокрили двукатни дървени прозорци и подмяната им със седем камерни от PVC, включително комарници, подпрозоречни дъски и щори; направа на предстенна обшивка с гипсокартон по стени върху конструкцията, включително поставяне на топлоизолация; поставяне на гипсокартон по тавани върху съществуваща ламперия с грундиране, шпакловане и боядисване с цветен латекс; доставка и монтаж на барплот от ПДЧ, включващ цялостен модул с умивалник, горна част за поставяне на чаши и стелаж за подреждане на алкохолни напитки; монтаж на охранителна ролетна щора, тип „оплетка“ пред барплота; промяна на водопроводната и канализационната инсталации; промяна на ел. инсталацията с поставяне на нови осветителни LED тела в окачения таван от гипсокартон, монтаж на нови контакти и подмяна на ел. ключове; поставяне на топлоизолационно покритие – сайдинг на стените, колоните и стрехата по фасадата на бара; ремонт на дървени стълби и на двукрила дървена врата; разширение на вентилационна инсталация;

2. Хоризонтална канализация.

Предвижда се ремонт на компрометирани хоризонтални канализационни участъци в сутерена, включващ разкъртване на съществуващата подова настилка, ръчен изкоп, подмяна на съществуваща тръба с PVC, заустване към съществуващи ревизионни шахти.

3. Водоотвеждаща система от покрива.

Предвижда се поправка на съществуващи улуци и водостоци по фасадата на бара и залата.

4. Отоплителна инсталация.

Предвид възникнали течове в съществуващата отоплителна инсталация, вследствие на амортизация на материала, се предвижда частична подмяна на тръбната мрежа, фитинги, компоненти, отоплителни тела и др.

5. Регулиране на съществуващи PVC прозорци и врати.

Предвижда се преглед и регулиране на съществуващите PVC прозорци и врати, поради констатирани провисвания и нарушено уплътняване при затваряне.

Обем и съдържание на поръчката.

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.

Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на поръчката. В прогнозната стойност са включени и непредвидени работи в размер на 5 % от стойността на предвидените.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт)
в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша““

№	Описание на строително-монтажни работи	Ед. Мярка	К-во
1	2	3	4
A	АС - Част		
I	Бар		
1	Демонтаж на подова настилка /балатум/	м2	90,00
2	Премахване на монолитен барплот	м3	3,60
3	Демонтаж на еднокрила дървена дограма /двукатна/ - 120/155 см	бр.	23,00
4	Доставка и монтаж на PVC еднокрили прозорци /цветни/ – 120/155 см - двуосов механизъм, двойна подпрозоречна дъска - 7 камерна - 100 % отваряемост - троен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло - отваряеми комарници - хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори	бр.	23,00
5	Доставка и монтаж на външна топлоизолация с цветен сайдинг по стени и колони	м2	90,00
6	Доставка и монтаж на външна топлоизолация с цветен сайдинг по стреха	м2	36,00
7	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	300,00

8	Грундиране и шпакловка по стени и тавани	м2	150,00
9	Боядисване с латекс /цветно/ по стени и тавани	м2	180,00
10	Пробиване на отвор до ф 60 мм в бетонова стена с d-40 см	бр.	3,00
11	Полагане на подова настилка от гранитогрес 15/90 см	м2	90,00
12	Полагане на цокъл от гранитогрес - 7 см	м	60,00
13	Шлайфане и лакиране на дървени стълби и парапет	м2	25,00
14	Доставка и монтаж на барплот от ПДЧ за заведение - 4 м, включително стелажи за посуда, напитки и умивалник	бр.	1,00
15	Доставка и монтаж на охранителна ролетна щора тип оплетка /бяла/ - 400/300 см	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на еднослоен гипсокартон върху метална конструкция	м2	150,00
17	Полагане на изравнителна замазка по под с дебелина до 20 мм	м2	90,00
II	Общи СМР		
1	Регулиране на PVC прозорци и врати	бр.	75,00
2	Поправка на водоотвеждаща инсталация /улуци и водостоци/	м	35,00
3	Пренасяне, натоварване и извозване на депо на строителни отпадъци	м3	13,00
Б	Ел. инсталации-осветление		
I	Бар		
1	Доставка и монтаж на единични осветителни тела /LED/	бр.	10,00
2	Демонтаж, доставка и монтаж на контакт /2 бр. гнезда/обикновен за скрита инсталация	бр.	4,00
3	Изработка на лампен излаз до 10 м със СВТ3х1,5мм	бр.	10,00
4	Демонтаж, доставка и монтаж на ел.ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	3,00
В	ВиК инсталация		
I	Сутерен		
1	Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка	м2	16,00
2	Ръчен изкоп до 2 м дълбочина	м3	25,00
3	Направа на канализация от PVC тръби ф 160 мм с фасонни части, включително доставка	м	30,00
4	Обратно засипване със земни маси и ръчно уплътняване	м3	25,00
I	Бар		
1	Демонтаж на стара ВиК инсталация	м	12,00

2	Направа на вътрешна водопроводна инсталация за студена вода от полипропиленови тръби ф 20 мм, включително доставка	м	4,00
3	Направа на вътрешна водопроводна инсталация за топла вода от полипропиленови тръби ф 20 мм, включително доставка	м	4,00
4	Направа на канализация от PVC тръби ф 50 мм с фасонни части, включително доставка	м	4,00
Г	ОиВ инсталация		
I	Обща част		
1	Демонтаж на съществуващи тръби, включително направа на отвори в стени и плочи	м	1500,00
2	Демонтаж на съществуващи отоплителни тела	бр.	131,00
3	Демонтаж/монтаж на декоративни решетки	бр.	50,00
4	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф75, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	59,00
5	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф63, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	88,00
6	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф50, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	264,00
7	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф40, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	286,00
8	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф32, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	242,00
9	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф25, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	285,00
10	Доставка и монтаж на тръба ППР (BASALT) ф20, комплект с фитинги, вкл. замонолитване на отвори	м	463,00
11	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф75	м	60,00
12	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф63	м	90,00
13	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф50	м	270,00
14	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф40	м	290,00
15	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф32	м	246,00
16	Доставка и монтаж на изолация за тръба ф25	бр.	216,00
17	Доставка и монтаж на ППР кран ф75	бр.	4,00
18	Доставка и монтаж на ППР кран ф63	бр.	12,00
19	Доставка и монтаж на ППР кран ф50	бр.	32,00
20	Доставка и монтаж на ППР кран ф40	бр.	16,00
21	Доставка и монтаж на ППР кран ф32	бр.	34,00

22	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 4гл. H=1600	бр.	2,00
23	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 4гл. H=1200	бр.	7,00
24	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 5гл. H=1200	бр.	2,00
25	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 6гл. H=1200	бр.	1,00
26	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7гл. H=1200	бр.	2,00
27	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8гл. H=1200	бр.	1,00
28	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 9гл. H=1200	бр.	1,00
29	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10гл. H=1200	бр.	1,00
30	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15гл. H=1200	бр.	1,00
31	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 4гл. H=600	бр.	1,00
32	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 6гл. H=600	бр.	9,00
33	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7гл. H=600	бр.	7,00
34	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8гл. H=600	бр.	4,00
35	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 9гл. H=600	бр.	2,00
36	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10гл. H=600	бр.	1,00
37	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 11гл. H=600	бр.	4,00
38	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12гл. H=600	бр.	2,00
39	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 13гл. H=600	бр.	4,00
40	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15гл. H=600	бр.	9,00
41	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 5гл. H=500	бр.	1,00
42	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 7гл. H=500	бр.	5,00
43	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 8гл. H=500	бр.	5,00

44	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 9гл. H=500	бр.	5,00
45	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 10гл. H=500	бр.	7,00
46	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 11гл. H=500	бр.	1,00
47	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 12гл. H=500	бр.	2,00
48	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 13гл. H=500	бр.	1,00
49	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 14гл. H=500	бр.	2,00
50	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 15гл. H=500	бр.	1,00
51	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 16гл. H=500	бр.	1,00
52	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 17гл. H=500	бр.	2,00
53	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 18гл. H=500	бр.	1,00
54	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор 20гл. H=500	бр.	1,00
55	Доставка и монтаж на лира за баня 400/600 (300W)	бр.	34,00
56	Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен вентил, комплект с термостатична глава	бр.	130,00
57	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил	бр.	130,00
58	Доставка и монтаж на краен елемент за обезвъздушаване на щранг	бр.	34,00
59	Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване	кг	300,00
60	Хидравлична проба на тръбна мрежа	бр.	1,00
			ВСИЧКО СМР
			НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ 5 % ОТ СМР
			ВСИЧКО СМР БЕЗ ДДС, ВКЛ. НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ
			ДДС 20%
			ВСИЧКО СМР С ДДС

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ:

2.1. Изисквания при изпълнението и отчитането на строителните и монтажни работи

Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в настоящата спецификация.

Изпълнителят трябва да създаде организация за изпълнение на ремонтните работи, която да отрази в представен линеен график (календарен план), съобразен с изискванията на Възложителя.

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е необходимо да отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Възложителят чрез свой/и представител/и извършва контрол по всяко време на изпълнение на поръчката.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси по изпълнение на настоящото задание, Изпълнителят задължително уведомява писмено Възложителя и иска неговото писмено съгласуване. Всички промени спрямо количествено-стойностната сметка се отразяват в заповедната книга на обекта или в протокол, подписан от представителите на Възложителя и Изпълнителя.

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени строително-монтажни работи, това се констатира съвместно от представителите на Възложителя и Изпълнителя и се документира чрез съставяне на протокол или със заповед в заповедната книга. Възлагането на допълнителни работи и доставки се извършва, след като Изпълнителят уведоми писмено Възложителя и представи количествено-стойностна сметка за одобрение от неговия представител. При доказана необходимост от извършване на непредвидени в Техническата спецификация към договора или подлежащи на замяна видове СМР, се ползват единични цени за съответната дейност, предвидена в сметката. В случай, че няма такава, непредвидените работи се остойностяват от Изпълнителя на база на цени, формирани по анализи от УСН, СЕК или други, въз основа на предложените от Изпълнителя елементи на ценообразуване по **образец Приложение № 9.2** към настоящото задание и фактури и/или ценоразписи за вложените материали и ползваната механизация. Непредвидените строително-монтажни работи не следва да надвишават 5 % от стойността на предвидените дейности по количествено-стойностна сметка.

Необходимостта от допълнителни работи и доставки не може да бъде повод за промяна в договорените ценови условия и срокове по договора.

Извършените СМР се отчитат след представяне на протокол (бивш образец № 19 от Изпълнителя, който се проверява от определените представители на Възложителя в срок до 5 работни дни от датата на получаване.

При констатирани грешки и несъответствия в представения на Възложителя протокол (бивш образец № 19), той следва да го върне за корекции.

Отчитат се и подлежат на заплащане само действително извършени видове и количества строително-монтажни работи, в това число предвидени и непредвидени. За целта Изпълнителят изготвя количествено-стойностна сметка за действително извършените СМР и я представя за съгласуване на представителите на Възложителя, ведно с протокола (бивш образец № 19).

Окончателното приемане на извършените СМР се осъществява със съставяне на констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от комисия, съставена от представители на Възложителя (определени по заповед) и на Изпълнителя.

2.2. Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените количествено-стойностни сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно

Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват, съобразно изискванията на правилата за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и с необходимото качество.

Изпълнителят е задължен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности.

Осигуряването на необходимите за изграждането на строежа специализиран и изпълнителски състав, механизация, ръчни инструменти и помощни материали, са задължение на Изпълнителя.

2.3. Изисквания към техническите характеристики на вложените в строежа строителни продукти. Изисквания за качество – нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя и се извършва след предварително съгласуване с представителите на Възложителя.

Всички строителни материали и продукти, които се влагат в строежа, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

Възложителят и/или всяко лице, определено от него има право да посещава по всяко време обекта, местата за доставка на материалите и складовите помещения, ползвани от Изпълнителя, който се задължава да определи свой представител с цел осигуряване на достъп.

Участникът в настоящата поръчка следва да представи Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец, което да съдържа описание на начина за нейното изпълнение, в съответствие с изискванията на Възложителя.

2.4. Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд.

При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността и безопасността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят следва да осигури средства за гасене на запалвания и пожари за времето на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка.

Изпълнителят следва да организира работния си процес при съблюдаване условията за строителство в природен парк „Витоша“. Изпълнителят извършва за своя сметка всички уведомителни и/или разрешителни дейности от компетентните органи, ако такива са предвидени за строителни дейности в природен парк „Витоша“.

След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да възстанови работната площадка в първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всички невложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за сметка на Изпълнителя. **Участникът в настоящата поръчка следва**

да представи План за безопасност и здраве, който да е неразделна част от предложението му за изпълнение на поръчката.

2.5. Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.

Изпълнението на възложените строителни и монтажни работи е необходимо да отговаря на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).

В процеса на изпълнение на поръчката е задължително да бъдат спазвани действащите законови и подзаконовни нормативни актове в областта на строителството на Република България.

Участниците в строителния процес от страна на Изпълнителя са задължени да спазват всички технологични изисквания за извършените СМР, както и нормативите за осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност в строителството.

2.6. Гаранционни срокове.

Нормалното функциониране и ползване на обекта, както и отстраняване на скрити дефекти след приемането му от Възложителя, е предвидено да бъде осигурено с определяне на минимални гаранционни срокове. Последните следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти. Участникът може да предложи по-голям гаранционен срок от законоустановения.

2.7. Предложение за изпълнение на поръчка:

В предложението за изпълнение на обществената поръчка участниците следва да опишат видовете СМР и последователното им изпълнение, както и организацията и подхода на изпълнение на предвидените СМР.

I. ДАННИ ЗА ПОРЪЧКАТА

1. Обособени позиции - поръчката не се разделя на обособени позиции.

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

2. Място за изпълнение на поръчката – Учебен център „Трендафила“ – п.п. „Витоша“

3. Срок за изпълнение на поръчката - срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи не следва да е по-малко от 55 (петдесет и пет) календарни дни и не повече от 62 (шестдесет и два) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение изтича на датата на съставяне на протокол за приемане на изпълнените СМР.

4. Възможност за представяне на варианти - не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

5. Прогнозна стойност – прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 150 000,00 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без включен ДДС, в това число 5 % непредвидени работи.

Предложената цена на участниците по количествено-стойностната сметка, ведно с допустимите 5% от предложената цена за непредвидени разходи, не може да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката.

Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

6. Срок на валидност на офертите – до 30.07.2017 г. включително.
7. Финансиране - финансирането на поръчката е с бюджетни средства.
8. Условия и начин на плащане:

8.1. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от Изпълнителя, както следва:

8.1.1. Аванс – в размер на 30 % от стойността на договора в срок до 4 /четири/ работни дни, считано от датата на:

- съставяне на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- представяне на оригинална фактура на стойност, равна на изчислената стойност на аванса;

8.1.2. Окончателно плащане – в срок до 10 /десет/ работни дни, след:

- съставяне на окончателен констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените строително–монтажни работи, подписан от представителите на Възложителя и Изпълнителя;

- представяне на обобщен протокол (бивш обр. № 19) за отчитане на действително извършените строително–монтажни работи;

- оригинална фактура на стойност, равна на стойността на съответния протокол (бивш образец № 19), издадена от изпълнителя на обекта, с пропорционално приспадната стойност от преведения аванс;

- заверени от Изпълнителя и проверени от Възложителя документи, сертификати, декларации, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно правилата за изпълнение и приемане на строително–монтажните работи, в съответствие с посочените по-горе Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г.;

8.2. Цената на СМР е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през периода на изпълнение на договора.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участници в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Всеки участник трябва да представи декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Обстоятелствата по декларацията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

От участие в обществената поръчка възложителят отстраняват участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите