

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Приложение № 2

До
Прокуратура на Република България
гр. София, бул. „Витоша ” № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Участник: „Парсек Груп“ЕООД /когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната форма в случай, че има такава/;

Адрес: гр.София, ул. „21-ви век”№17, ет.4, ап.6;

ЕИК по БУЛСТАТ 203 215 490

Представявано от Бончо Димов Бонев

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно публикувано в електронната страница на Агенция по обществени поръчки обявление на Прокуратура на Република България, за открита по вид процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2“, открита с Решение № ОПИ – 1 от 02.01.2020 г. на Прокуратура на Република България – главен прокурор и след като се запознахме с условията за участие, съгласно утвърдената документация, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следното ценово предложение:

1. Обща предлагана цена за изпълнение на строителните и монтажни работи (СМР). (т. 1.1. + т. 1.2.):

1 675 877,62 (словом: един милион шестстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) лв. без ДДС, в това число:

1.1. Предлагана цена за извършване на строително – монтажните работи:

1 523 525,11 (словом: един милион петстотин двадесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лева и единадесет стотинки) лв. без ДДС,

1.2. Предлагана цена за възникнали непредвидени строително-монтажни работи в размер на 10 % върху стойността по т. 1.1.

152 352,51 (словом: сто петдесет и две хиляди триста петдесет и два лева и петдесет и една стотинки) лв. без ДДС,

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

2. Декларираме, че предложената от нас обща цена за изпълнение на поръчката, включва всички разходи по изпълнението ѝ, съгласно изискванията на възложителя и покриват изпълнението на всичките ни задължения за целия срок за изпълнението на СМР.

Забележки:

➤ *Общата предлагана стойност не трябва да надхвърля предвидената прогнозна стойност на обществената поръчка. В противен случай участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

➤ *В случай на несъответствия и разминаване на предложенията в настоящото приложение с предложенията в КСС, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника.*

➤ *Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.*

➤ *Предлаганата цена следва да се посочва в лева, закръглена до втори знак след десетична запетая.*

➤ *При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;*

➤ *При констатирането на аритметични грешки се спазват следните правила:*

▪ *В случай че обща предлагана цена за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) не съответства на сбора от стойностите по т. 1.1. и т. 1.2 комисията преустановява разглеждането на офертата на участника и го предлага за отстраняване от участие в процедурата.*

▪ *В случай че стойността на предлаганият процент на непредвидени СМР е различен от посочения от Възложителя процент, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника и го предлага за отстраняване от участие в процедурата.*

▪ *При констатирането на аритметични грешки в КСС, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника и същия ще бъде отстранен от участие в поръчката.*


3. При изпълнение на непредвидени видове работи ще прилагаме следните елементи на ценообразуване:

1. Средна часова ставка – 5,70 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труда – 100 %;
3. Допълнителни разходи върху механизацията – 40 %;
4. Доставно-складови разходи - 10%
5. Печалба - 10 %.

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП



Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Забележка: За определяне на елементите на ценообразуването при изпълнение на непредвидени и допълнителни видове работи да се има в предвид следното:

Средната часова ставка да не бъде по-висока от 5,799 лв./час (определени по данни на НСИ на базата на средната работна заплата в сектор „Строителство“ за първите девет месеца на 2019 г. при 20,75 работни дни средно на месец и осем часов работен ден).

- Допълнителните разходи върху труда - не повече от 100 %.
- Допълнителните разходи върху механизацията - не повече от 40 %.
- Доставно-складовите разходи - не повече от 10 %.
- Печалбата – не повече от 10 %.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Попълнено и подписано КСС.

Дата : 28.01.201.

Подпис и печат:
Име и фамилия: *Борисо Борис*
(представляващ по регистрация или упълно

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Приложение № 5

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Наименование на работите | единична мярка | количество | единична цена | стойност /лева, без ДДС/ |
|----------------------------|---|----------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Части: Архитектура | | | | | |
| A Демонтажни работи | | | | | |
| 1 | Демонтиране на настилка от керамични плочи по под (в коридори) | м2 | 322,50 | 8,60 | 2773,50 |
| 2 | Премахване на цименто-пясъчен пълнеж и сгурия под настилка керамични плочи (в коридори) до ниво стомано-бетонна конструкция | м2 | 322,50 | 10,40 | 3354,00 |
| 3 | Демонтиране на плочки по стени от коридори (до височина 180 см) | м2 | 285,00 | 8,60 | 2451,00 |
| 4 | Демонтиране на настилка от паркет (в работни помещения) | м2 | 589,75 | 2,10 | 1238,48 |
| 5 | Премахване на цименто-пясъчен пълнеж и сгурия под масивен паркет (в работни помещения) до ниво стомано-бетонна конструкция | м2 | 589,75 | 10,40 | 6133,40 |
| 6 | Демонтиране на настилка от плочи гранитогрес 60x60см в пом.59 | м2 | 55,00 | 8,60 | 473,00 |
| 7 | Демонтиране на настилка от керамични плочи (в тоалетни възли) | м2 | 36,00 | 8,60 | 309,60 |
| 8 | Премахване на цименто-пясъчен пълнеж и сгурия под настилка от керамични плочи по под (в тоалетни възли) до ниво стомано-бетонна конструкция | м2 | 36,00 | 10,40 | 374,40 |
| 9 | Демонтиране на фаянсови плочки по стени от тоалетни | м2 | 76,00 | 8,60 | 653,60 |
| 10 | Разваляне щендерни стени от леки дървени конструкции и гипсокартон | м2 | 151,60 | 4,30 | 651,88 |
| 11 | Разваляне тухлени стени | м2 | 49,60 | 10,40 | 515,84 |
| 12 | Разваляне облицовка от керамични плочи по стени (коридор) | м2 | 341,60 | 8,60 | 2937,76 |
| 13 | Демонтаж на ламперия (в работни помещения) | м2 | 876,00 | 3,50 | 3066,00 |
| 14 | Демонтаж отваряеми крила на дървени двукатни прозорци, включително демонтаж и съхранение на месинговия обков за обратен монтаж: | | | | |
| | П1-180/200 | бр. | 18,00 | 34,50 | 621,00 |
| | П2-174/210 | бр. | 9,00 | 34,50 | 310,50 |
| | П3-180/216 | бр. | 6,00 | 34,50 | 207,00 |
| | П4-125/150 | бр. | 2,00 | 25,90 | 51,80 |
| | П5-75/125 | бр. | 4,00 | 25,90 | 103,60 |
| 15 | Демонтаж на съществуващи дървени врати и каси: | | | | |
| | 95/230 | бр. | 25,00 | 34,50 | 862,50 |
| | 70+90/200+220 | бр. | 12,00 | 34,50 | 414,00 |
| | 180/312 | бр. | 4,00 | 34,50 | 138,00 |
| 16 | Изнасяне на мебели от всички помещения на етаж в обхвата на разработката съгласно изисквания на възложителя | бр. чч | 480,00 | 12,54 | 6019,20 |
| 17 | Монтаж и демонтаж на вътрешно работно скеле | м3 | 1000,00 | 3,00 | 3000,00 |
| 18 | Ръчно товарене, спускане от 4 етаж и транспорт на строителни отпадъци с камион на 30км. | м3 | 300,00 | 34,50 | 10350,00 |
| 19 | Извозване на строителни отпадъци до депо | м3 | 300,00 | 19,60 | 5880,00 |
| 20 | Покриване с полиетилен на подове, мебелпривка, офис техника и др. | м2 | 940,00 | 3,00 | 2820,00 |
| 21 | Почистване на обекта преди издаване. Позицията включва цялостно /основно/ почистване на подове, мебели, витрини и други, вкл. необходимите материали за дейността | ч.ч. | 400,00 | 12,54 | 5016,00 |
| B СМР: | | | | | |
| 1 | Попълване неравности стъ.плоча с кварцов пясък /10% от площта/ | м2 | 94,60 | 18,70 | 1769,02 |
| 2 | Полагане на подова топлоизолация XPS - 5 см | м2 | 946,00 | 12,10 | 11446,60 |
| 3 | Изпълнение на циментова замазка с дебелина 3 см | м2 | 946,00 | 13,80 | 13054,80 |
| 4 | Полагане на подова топлоизолация XPS -3 см над циментовата замазка | м2 | 946,00 | 8,70 | 8230,20 |
| 5 | Изпълнение на плаваща, армирана циментова замазка, с дебелина 4+6 см, върху двуслойно разделително РЕ фолио | м2 | 946,00 | 17,20 | 16271,20 |
| 6 | Доставка и монтаж на високо износоустойчив паркет-ламинат/вкл. пореста подложка (в работни помещения) | м2 | 587,15 | 25,00 | 14678,75 |
| 7 | Доставка и полагане на настилка от плочки (WC) | м2 | 36,60 | 36,50 | 1335,90 |
| 8 | Прокопаване на канал за водопровод в тухлена стена | м | 65,00 | 4,30 | 279,50 |
| 9 | Доставка и полагане на настилка от плочки гранитогрес 60x60см (в пом.63, 64, 65, 76а, 76б, 76) | м2 | 126,80 | 46,30 | 5870,84 |
| 10 | Доставка и полагане на антистатичен под в пом. 59 | м2 | 55,00 | 50,60 | 2783,00 |
| 11 | Доставка и полагане настилка от плочки гранитогрес 300/300 мм, светла охра с растер 100/100 мм, на fuga 2 мм | м2 | 173,10 | 41,90 | 7252,89 |
| 12 | Доставка и монтаж настилка от гранитогрес 300/300 мм, с растер 100/100 мм, тъмно сив/, на fuga 2 мм | м2 | 96,30 | 41,90 | 4034,97 |
| 13 | Доставка и полагане настилка от плочи гранитогрес 300/600 мм, светла охра, растер по детайл /тип мозайка/ | м2 | 32,20 | 46,90 | 1510,18 |
| 14 | Доставка и монтаж на плочи от полиран черен гранит | м2 | 23,95 | 326,10 | 7810,10 |
| 15 | Доставка и монтаж на покъл-холкерни плочи с Н=16 см | м | 192,00 | 63,00 | 12096,00 |
| 16 | Доставка и полагане на фаянсови плочки в тоалетни Н=172 см | м2 | 117,60 | 36,50 | 4292,40 |
| 17 | Доставка и полагане на стенна облицовка полирани плочки по коридори, до височина Н=172 см - по детайл | м2 | 21,00 | 36,50 | 766,50 |

Заличено на осн.
чл. 36а,
ал. 3 от
ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------|---------|---------|----------|
| 18 | Доставка и монтаж на масивни первази | м1 | 383,60 | 4,40 | 1687,84 |
| 19 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка гипсокартон - 12 мм, по масивни зидове /вкл.к-ция CD, UD/-коридори | м2 | 675,50 | 30,80 | 20805,40 |
| 20 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка гипсокартон - 12 мм, по масивни зидове /вкл.к-ция CD, UD/ - работни помещения | м2 | 1903,50 | 30,80 | 58627,80 |
| 21 | Доставка и монтаж на окачен таван - 12 мм, /вкл.к-ция CD, UD, директни окачвачи/ | м2 | 911,00 | 34,70 | 31611,70 |
| 22 | Доставка и монтаж на преградни стени от гипсокартон вкл. к-ция - щендерни прегради от единична носеща к-ция CW75 и по две плочи 12 мм - обща дебелина 12,5 см | м2 | 68,07 | 44,00 | 2995,08 |
| 23 | Затваряне на отвори в масивни стени. Да се изпълни с две плочи гипсокартон 12,5 мм от двете страни, на метална конструкция и пълнеж от минерална вата | м2 | 3,80 | 44,00 | 167,20 |
| 24 | Доставка и монтаж на ламперия по работни помещения | м2 | 660,00 | 35,20 | 23232,00 |
| 25 | Варова мазилка по стени | м2 | 1217,60 | 16,50 | 20090,40 |
| 26 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 2062,74 | 6,50 | 13407,81 |
| 27 | Гипсова шпакловка по тавани | м2 | 911,00 | 6,50 | 5921,50 |
| 28 | Латексова боя по стени /трикратно/ | м2 | 2062,74 | 4,00 | 8250,96 |
| 29 | Латексова боя по тавани /трикратно/ | м2 | 911,00 | 4,00 | 3644,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на врати: | | | | |
| | V1-95/230, фурнирована, с каса | бр. | 15,00 | 368,00 | 5520,00 |
| | V2-90/230, фурнирована, с каса | бр. | 3,00 | 368,00 | 1104,00 |
| | V3-90/200, фурнирована, с перваз | бр. | 5,00 | 368,00 | 1840,00 |
| | V4-95/230, противопожарна EI 60, с фолио | бр. | 5,00 | 575,00 | 2875,00 |
| | V5-75/200, алуминиева | бр. | 5,00 | 253,00 | 1265,00 |
| | V6-180/312, противопожарна EI 60, с фолио | бр. | 3,00 | 1725,00 | 5175,00 |
| V7-180/312, балконска, с каса | бр. | 2,00 | 2070,00 | 4140,00 | |
| 31 | Доставка и монтаж на антипаник брава (вратите към стълбнящата) | бр. | 2,00 | 74,80 | 149,60 |
| 32 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина с размери 340/345, с отваряемо крило, по спецификация. Остъкляване до ниво окачен таван, монтаж до ниво ст.б таван | бр. | 1,00 | 1955,00 | 1955,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на еднокатна дървена дограма с троен стъклопакет /по спецификация/: | | | | |
| | P1-180/200 /3,6 м2/бр./ | бр. | 18,00 | 2185,90 | 39346,20 |
| | P2-174/210 | бр. | 9,00 | 2216,30 | 19946,70 |
| | P3-180/216 /3,9м2/бр./ | бр. | 6,00 | 2368,10 | 14208,60 |
| | P4-125/150 /1,88м2/бр./ | бр. | 2,00 | 1141,50 | 2283,00 |
| | P5-75/125 | бр. | 4,00 | 569,30 | 2277,20 |
| | P6-194/216 /4,2м2/бр./ | бр. | 6,00 | 2550,20 | 15301,20 |
| 34 | Доставка и монтаж на вътрешни шори, тип вариолайт | м2 | 154,00 | 34,50 | 531 |
| 35 | Доставка и монтаж на метални решетки с размери 195/215 см, за помещения № 63, 64, 65, със заключващ механизъм, от стоманени профили 15x15x1,5 мм, плътна метална конструкция в затворен контур, закрепена към стените в четири точки | бр. | 3,00 | 333,50 | 100 |
| 36 | Доставка и монтаж на външни метални решетки с размери 180/216 см, за помещения № 76,76а,76б от стоманени профили 15x15x1,5 мм, плътна метална конструкция в затворен контур, закрепена към стените в четири точки | бр. | 4,00 | 304,80 | 121 |
| 37 | Доставка и монтаж на противоударно фолио P2A | м2 | 35,00 | 44,90 | 157 |
| 38 | Реставриране на масивни дървени корнизид над прозорци, с дължина 2,20 м и височина 0,20 м. | бр. | 26,00 | 332,60 | 864 |
| 39 | Изкърпване на мозаечни подпр.первази с широчини до 0,70 м и дължини до 2,0 м | бр. | 16,00 | 204,50 | 327 |
| 40 | Реставриране на гранитни подпр.первази с широчини до 0,70 м и дължини до 2,0 м | бр. | 23,00 | 305,40 | 7024,20 |
| 41 | Почистване, уелътияване и затваряне на дилатационни фуги | м | 24,00 | 33,30 | 799,20 |
| 42 | Реставрация на съществуващи каси за прозорци (всички прозорци), с широчина около 30 см | м | 254,00 | 78,80 | 20015,20 |

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Часть "Електрическа"

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|------|--|----------|
| Часть "Електрическа" | | | | | |
| A | Силнотоккови системи и инсталации | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на табло Т-SW -фалтово- за монтаж на стена, разработено съгласно приложена принципа схема, окомплектовано със всички необходими защитни и пускови елементи, дефектно токови защити, с IP44, заземено, комплект с надписи, приложена документация, указания за работа, наладки и 72 часови проби, свързване към инсталации, с включено UPS- потребителски компютри - тип on-line и 20 kVA, | к-т | 1,00 | | 22827,50 |
| 2 | Доставка и монтаж на табло Т-NW -фалтово- за монтаж на стена, разработено съгласно приложена принципа схема, окомплектовано със всички необходими защитни и пускови елементи, дефектно токови защити, с IP44, заземено, комплект с надписи, приложена документация, указания за работа, наладки и 72 часови проби, свързване към инсталации, с включено UPS- потребителски компютри - тип on-line и 20 kVA, | | 1,00 | | 22827,50 |

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП


| | | | | | |
|----|--|------|---------|--------|----------|
| 3 | Доставка и монтаж на табло Т-сървър -фалтово- за монтаж на стена, разработено съгласно приложена принципна схема, окомплектовано със всички необходими защитни и пускови елементи, дефектно токови защиты, с включен UPS- сървър, тип on-line 16 kVA | к-т. | 1,00 | | 20470,00 |
| 4 | Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ3х6кв.мм | м | 40,00 | 6,60 | 264,00 |
| 5 | Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ3х95+50+50кв.мм | м | 100,00 | 53,70 | 5370,00 |
| 6 | Направа суха разделка на кабел СВТ 95кв.мм | бр | 2,00 | 18,40 | 36,80 |
| 7 | Направа суха разделка на кабел СВТ 6кв.мм | бр | 4,00 | 2,80 | 11,20 |
| 8 | Доставка и монтаж кабелна скара 600/60мм, перфорирана, поцинкована, с капак, комплект със свързващи и укрепващи елементи за директен монтаж на плоча - подпокривно ниво, сертификат за заземление | м | 10,00 | 81,00 | 810,00 |
| 9 | Доставка и монтаж кабелна скара 400/60мм, перфорирана, поцинкована, с капак, комплект със свързващи и укрепващи елементи за директен монтаж на плоча - подпокривно ниво, сертификат за заземление | м | 200,00 | 60,30 | 12060,00 |
| 10 | Доставка и монтаж кабелна скара - тип стълба 400/110мм, поцинкована, с капак, комплект със свързващи и укрепващи елементи за директен монтаж на плоча, сертификат за заземление | м | 15,00 | 67,10 | 1006,50 |
| 11 | Доставка и монтаж на осветителни тела: | | | | |
| | Осветително тяло, LED/60W/230V, пенделен монтаж, IP21 | бр. | 60,00 | 124,20 | 7452,00 |
| | Осветително тяло тип „луна“ с LED/30W/230V, за директен монтаж, IP21 | бр. | 29,00 | 41,10 | 1191,90 |
| | Осветително тяло тип „луна“ с LED/10W/230V, за вграждане в окачен таван, IP44 | бр. | 21,00 | 33,10 | 695,10 |
| | Осветително тяло тип „аплик“ с LED/10W/230V, за директен монтаж, декоративен, влагозащитен, IP44 | бр. | 6,00 | 45,60 | 273,60 |
| | Осветително тяло тип „аплик“ с LED/10W/230V, за директен монтаж, за картина, IP21 | бр. | 42,00 | 45,60 | 1915,20 |
| | Аварийно осветително тяло, с 3W/LED, със собствена акумулаторна батерия, за директен монтаж, в режим на работа при отпадане на основното напрежение, IP21 | бр. | 55,00 | 54,90 | 3019,50 |
| | Евакуационно осветително тяло с 3W/LED, със собствена акумулаторна батерия, светеща пиктограма, за директен монтаж, в непрекъснат режим на работа, IP21 | бр. | 6,00 | 49,00 | 294,00 |
| 12 | Доставка и монтаж помощна кутия за притегляне и разклонения на инсталация, скрито положена под мазилка, с капак | бр. | 340,00 | 7,00 | 2380,00 |
| 13 | Доставка и монтаж помощна кутия за притегляне и разклонения на инсталация, открито положена на кабелна скара, с капак | бр. | 115,00 | 7,90 | |
| 14 | Доставка и монтаж на ключ обикновен 10А, за скрит монтаж, окомплектован с конзола, свързване към инсталация, проверка състояние, включително изкопаване гнездо за вграждане | бр. | 30,00 | 16,10 | |
| 15 | Доставка и монтаж на ключ обикновен 10А, за скрит монтаж, окомплектован с конзола, свързване към инсталация, проверка състояние, включително изкопаване гнездо за вграждане, влагозащитен | бр. | 2,00 | 16,40 | |
| 16 | Доставка и монтаж на ключ сериен 10А, за скрит монтаж, окомплектован с конзола, свързване към инсталация, проверка състояние, включително изкопаване гнездо за вграждане | бр. | 25,00 | 16,50 | |
| 17 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10А, за скрит монтаж, окомплектован с конзола, свързване към инсталация, проверка състояние, включително изкопаване гнездо за вграждане | бр. | 2,00 | 16,80 | |
| 18 | Доставка и монтаж на пир-датчици за движение, за монтаж на стена, свързване към инсталация, проверка състояние, | бр. | 26,00 | 31,00 | 806,00 |
| 19 | Доставка и монтаж контакт "шuko" със защитна клемма 16А/250V-единичен, за скрит монтаж и инсталация, окомплектован с конзола, свързване към инсталация, наладки, | бр. | 115,00 | 15,60 | 1794,00 |
| 20 | Доставка и монтаж контакт "шuko" със защитна клемма 16А/250V- защитно изпълнение,единичен, за скрит монтаж и инсталация, окомплектован с конзола, свързване към инсталация, наладки, | бр. | 2,00 | 17,10 | 34,20 |
| 21 | Доставка и монтаж контакт трифазен, с предпазна клемма евро стандарт 3x16А+N+PE/380V- единичен, за скрит монтаж и инсталация, окомплектован с конзола, свързване към инсталация, наладки, | бр. | 3,00 | 28,70 | 86,10 |
| 22 | Доставка и монтаж - група от контакти - работно място РМ за стенов монтаж-окомплектовано с: -2бр. контакти 16А/250V, на UPS-френска система за компютърно захранване, с предпазна клемма, червени -2бр. контакт тип "шuko"16А/250V, с предпазна клемма, за общо ползване -2бр. двойна RJ розетка, включително конзоли за скрит монтаж и инсталация, свързване към инсталация, наладки, | к-т | 100,00 | 97,80 | 9780,00 |
| 23 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ3х2,5 кв.мм - на кабелна скара и в предпазна PVC тръба, | м | 5200,00 | 5,30 | 27560,00 |
| 24 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ3х1,5 кв.мм - на кабелна скара и в предпазна PVC тръба, | м | 3200,00 | 4,80 | 15360,00 |
| 25 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ5х2,5 кв.мм - на кабелна скара и в предпазна PVC тръба, | м | 90,00 | 7,40 | 666,00 |
| 26 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ2х1,5 кв.мм - на кабелна скара и в предпазна PVC тръба, | м | 250,00 | 4,40 | 1100,00 |
| 27 | Направа свързване към съоръжение на 1,5 кв.мм | бр. | 2165,00 | | |

Заличено на осн. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

| | | | | | |
|--|--|-----|---------|---------|----------|
| 28 | Направа свързване към съоръжение на 2,5 кв.мм | бр. | 2092,00 | 2,20 | 4602,40 |
| 29 | Направа свързване към съоръжение на 4 кв.мм | бр. | 18,00 | 2,80 | 50,40 |
| 30 | Доставка и полагане на предпазна PVC тръба ф 25 - гофрирана, скрито положена зад ламперия, негорима | м | 4420,00 | 2,70 | 11934,00 |
| 31 | Доставка и полагане на предпазна PVC тръба ф 25 - гофрирана, скрито положена, включително направа улей и измазване, | м | 700,00 | 15,50 | 10850,00 |
| 32 | Доставка и полагане на пластмасов кабелен канал 150/60mm (за сървърно помещение) | м | 30,00 | 24,80 | 744,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на контакт за кабелен канал (за сървърно помещение) | бр. | 20,00 | 16,50 | 330,00 |
| 34 | Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ3х2,5кв.мм в кабелен канал (за сървърно помещение) | м | 150,00 | 3,90 | 585,00 |
| 35 | Направа на излаз за захранване на вентилатор с кабел СВТ3х2,5кв.мм, скрито в предпазна PVC тръба, със средна дължина 10м | бр. | 27,00 | 41,40 | 1117,80 |
| 36 | Направа на излаз за захранване на ОВК съоръжения - климатик, с кабел СВТ3х4кв.мм по кабелна скара, монтирана в подпокривно пространство, и в PVC тръба, със средна дължина 25м | бр. | 3,00 | 129,00 | 387,00 |
| 37 | Направа на излаз за захранване на писоар, с кабел СВТ3х2,5кв.мм в PVC тръба, със средна дължина 12м | бр. | 2,00 | 49,70 | 99,40 |
| 38 | Направа отвори в бетонова плоча и стена, с размери около 500/200мм, включително измазване и запълване с негорим материал | бр. | 3,00 | 331,20 | 993,60 |
| Б Мълниезащитна заземителна инсталация | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на гъвкав - жълто зелен проводник - 16 кв.мм | м | 40,00 | 6,10 | 244,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на кабелни обувки - 16 кв.мм | бр. | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| В Слаботоковни системи и инсталации | | | | | |
| Обща част | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж слаботоков шкаф стенов монтаж, принудителна вентилация, 19"/42U/d=600, пач-панел 48RJ45 cat6 UTP -- 5бр, контакти 230V~- 10 бр., пач-корди 1м - 200бр, | к-т | 1,00 | 2105,40 | 2105,40 |
| 2 | Доставка, полагане и изтегляне на линия FTP cat6 от слаботоков шкаф до розетка, по кабелна скара, монтирана в подпокривно пространство, и в PVC тръба, | м | 9000,00 | 4,70 | 42300,00 |
| 3 | Доставка и полагане предпазна тръба PVC ф25мм, под обшивка, негорима | м | 500,00 | 2,70 | 1350,00 |
| 4. | Доставка и монтаж на суич: -48 порта 1GBps Policy-based QoS based on VLAN, port, MAC and general packet classifiers Policy-based storm protection Wirespeed traffic classification with low latency essential for VoIP and real-time streaming media applications Access Control Lists (ACLs) based on layer 3 and 4 headers, per VLAN or port Configurable ACLs for management traffic Auth-fail and guest VLANs Authentication, Authorization and Accounting (AAA) Bootloader can be password protected for device security BPDU protection DHCP snooping, IP source guard and Dynamic ARP Inspection (DAI) ≥ 48 x 10/100/1000T ≥ 4 x 10G/1G SFP/SFP+ ≥ 128 Gbps SWITCHING FABRIC ≥ 4096 VLAN ≥ 16k MAC addresses ≥ 13KB jumbo frames CLI, SNMP, SSH, SSL, web, Telnet Окомплектован с необходимите релси и крепежни елементи Окомплектован с необходимите модули и кабели 2 бр. модули за стакване SFP+ за свързаност Съвместим с налични комутатори чрез поддръжка на "VCStack" и "AMF" технология с включени лицензи AMF Master за 10 устройства. Гаранционна хардуерна и софтуерна поддръжка - 3 години. | бр. | 4,00 | 4427,50 | 17710,00 |
| Пожароизвестителна система в ремонтната част на четвъртия етаж | | | | | |
| 1 | Доставка, монтаж и програмиране на платка за 1 loop - 127 детектора максимално, към съществуваща пожароизвестителна централа NOVAR S8000 | бр. | 2,00 | 1947,60 | 3895,20 |
| 2 | Доставка и монтаж на SEI Интерфейс | бр. | 1,00 | 308,20 | 308,20 |
| 3 | Доставка и монтаж на оптично - димен детектор | бр. | 36,00 | 77,30 | 2782,80 |
| 4 | Доставка и монтаж на адресируем ръчен бутон | бр. | 3,00 | 68,10 | 204,30 |
| 5 | Доставка и монтаж на сирена вътрешна | бр. | 3,00 | 95,20 | 285,60 |
| 6 | Доставка и полагане на кабел пожарен Y(St)Y 1x2 x 0,8 | м | 2795,00 | 2,80 | 7826,00 |
| 7 | Доставка и полагане на кабел СВТ 2 x 1.0 | м | 905,00 | 3,10 | 2805,50 |
| 8 | Доставка и полагане на кабел FTP Cat 5e | м | 450,00 | 2,90 | 1305,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на лицева панел | бр. | 1,00 | 958,60 | 958,60 |
| 10 | Доставка и монтаж на акумулатор 12V/12Ah | бр. | 2,00 | 81,00 | 162,00 |
| 11 | Свързване на детектор с основа | бр. | 146,00 | 3,70 | 540,20 |
| Пожароизвестителна система в Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на оптично - димен детектор с основа | бр. | 41,00 | 77,30 | 3169,30 |
| 2 | Доставка и монтаж на адресируем ръчен бутон | бр. | 2,00 | 68,10 | 136,20 |

Заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

| | | | | | |
|--|--|-----|---------|---------|-----------|
| 3 | Доставка и монтаж на сирена вътрешна | бр. | 2,00 | 95,20 | 190,40 |
| 4 | Доставка и полагане на кабел пожарен Y(Si)Y 1x2 x 0,8 | м | 1295,00 | 2,80 | 3626,00 |
| 5 | Доставка и полагане на кабел SVT 2 x 1.0 | м | 305,00 | 3,10 | 945,50 |
| 6 | Доставка и полагане на гофрирана тръба | м | 995,00 | 2,50 | 2487,50 |
| Система против проникване - ремонтирана част на четвърти етаж | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на акумулатор 12V/38Ah | бр. | 4,00 | 477,00 | 1908,00 |
| 2 | Доставка, монтаж и програмиране на контролна карта | бр. | 120,00 | 17,30 | 2076,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на секретна VdS сертифицирана ключалка за централа | бр. | 1,00 | 681,50 | 681,50 |
| 4 | Доставка и монтаж на секретен патрон с VdS сертификат, патентован профил, защитен от копиране със секретна карта | бр. | 5,00 | 258,80 | 1294,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на паник брава за изход "Евакуация" | бр. | 2,00 | 316,30 | 632,60 |
| 6 | PC компютър/сервър с WINDOWS Intel Core i7-8700 (3.20/4.60GHz, 12M) DisplayPort/HDMI 16 GB DDR4 2666 MHz 2TB 7200rpm 512 GB SSD 24" Full HD Monitor MS Windows 10 Pro | бр. | 1,00 | 2927,40 | 2927,40 |
| 7 | Доставка и въвеждане в експлоатация на графичен софтуер за визуализация на сградата и регистриране на събития | бр. | 1,00 | 5750,00 | 5750,00 |
| 8 | Доставка и въвеждане в експлоатация на сигнално - охранителен компютър съвместим с монтираната система за сигурност | бр. | 1,00 | 9200,00 | 9200,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на захранване 12V / 56 Ah | бр. | 2,00 | 454,00 | 908,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на акумулатор 12V/26Ah | бр. | 4,00 | 148,10 | 592,40 |
| 11 | Доставка и монтаж на акумулатор 12V/7Ah | бр. | 6,00 | 44,10 | 264,60 |
| 12 | Доставка и монтаж на IB2 BUS разширител | бр. | 1,00 | 2300,00 | 2300,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на Ident Key 3 система с четец за включване и изключване от охрана на отделна главна зона - помещение | бр. | 23,00 | 7705,00 | 177215,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на Ident Key 3 система с четец за включване и изключване от охрана на отделна главна зона - помещение + клавиатура | бр. | 1,00 | 7705,00 | 7705,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на защитна метална кутия | бр. | 23,00 | 115,00 | 2645,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на магнитен детектор за врата | бр. | 23,00 | 28,80 | 662,40 |
| 17 | Доставка и монтаж на пасивен инфрачервен детектор с огледална оптика , адресируем | бр. | 21,00 | 172,50 | 3622,50 |
| 18 | Доставка и монтаж на пасивен инфрачервен детектор с огледална оптика , лъч, адресируем | бр. | 4,00 | 230,00 | 920,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на тъч клавиатура, адресируема | бр. | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на пиезо сирена с блиц лампа | бр. | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на електрически насрещник | бр. | 3,00 | 57,50 | 172,50 |
| 22 | Доставка и монтаж на механична брава | бр. | 3,00 | 920,00 | 2760,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата | бр. | 3,00 | 172,50 | 517,50 |
| 24 | Доставка и монтаж на секретен патрон с VdS сертификат, патентован профил, защитен от копиране със секретна карта | бр. | 65,00 | 258,80 | 16820,00 |
| 25 | Доставка и програмиране на потребителски карти | бр. | 300,00 | 17,30 | 5190,00 |
| 26 | Доставка и полагане на кабел ТЧП 3 x 1.0 | м | 2255,00 | 1,80 | 4059,00 |
| 27 | Доставка и полагане на кабел SVT 3 x 2.5 | м | 550,00 | 1,70 | 935,00 |
| 28 | Доставка и полагане на кабел 2 x 0.5 | м | 118,00 | 0,60 | 70,80 |
| 29 | Доставка и полагане на гофрирана тръба | м | 300,00 | 0,50 | 150,00 |
| 30 | Монтаж на захранване 12V / 17 Ah | бр. | 3,00 | 17,30 | 51,90 |
| Система против проникване - перемонтирана част на четвърти етаж | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на захранване 12V/17 Ah | бр. | 3,00 | 59,80 | 179,40 |
| 2 | Доставка и монтаж на акумулатор 12V/7Ah | бр. | 6,00 | 44,10 | 264,60 |
| 3 | Доставка и монтаж на Ident Key 3 система с четец за включване и изключване от охрана на отделна главна зона - помещение | бр. | 27,00 | 7705,00 | 208035,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на Ident Key 3 система с четец за включване и изключване от охрана на отделна главна зона - помещение + клавиатура | бр. | 1,00 | 7705,00 | 7705,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на защитна метална кутия | бр. | 28,00 | 115,00 | 3220,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на магнитен детектор за врата | бр. | 28,00 | 28,80 | 806,40 |
| 7 | Доставка и монтаж на пасивен инфрачервен детектор с огледална оптика , адресируем | бр. | 24,00 | 172,50 | 4140,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на пасивен инфрачервен детектор с огледална оптика , лъч, адресируем | бр. | 4,00 | 230,00 | 920,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на тъч клавиатура, адресируема | бр. | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на пиезо сирена с блиц лампа | бр. | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на електрически насрещник | бр. | 2,00 | 57,50 | 115,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на механична брава | бр. | 2,00 | 920,00 | 1840,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата | бр. | 2,00 | 172,50 | 345,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на секретен патрон с VdS сертификат, патентован профил, защитен от копиране със секретна карта | бр. | 28,00 | 258,80 | 7246,40 |
| 15 | Доставка и програмиране на потребителски карти | бр. | 100,00 | 17,30 | 1730,00 |
| 16 | Доставка и полагане на кабел ТЧП 3 x 1.0 | м | 1550,00 | 1,80 | 2790,00 |
| 17 | Доставка и полагане на кабел 2 x 0.5 | м | 56,00 | 0,60 | 33,60 |
| 18 | Доставка и полагане на гофрирана тръба | м | 400,00 | 0,50 | 200,00 |


Заличено на осн.
чл. 36а,
ал. 3 от
ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Видова модерна



Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП


| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|---------|---------|----------|
| 1 | Доставка и монтаж на цветна IP камера, min 3 мегапиксела, за вътрешен монтаж и инфрачервена подсветка с вградено PoE захранване | бр | 21,00 | 242,00 | 5082,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на 16-канално записващо устройство NVR с вградено PoE захранване | бр | 2,00 | 1254,90 | 2509,80 |
| 3 | Доставка и монтаж на клиентска PC работна станция със следните параметри: Intel Core i7-8700 (3.20/4.60GHz, 12M) 2 x DisplayPort/HDMI 16 GB DDR4 2666 MHz 2TB 7200rpm 512 GB SSD MS Windows 10 Pro | бр | 1,00 | 2927,40 | 2927,40 |
| 4 | Доставка и монтаж на оптичен суич 8-портов за видеонаблюдение, управляем окомплектован с SFP | бр | 1,00 | 768,20 | 768,20 |
| 5 | Доставка на монитор Размер: 34" с възможност за визуализиране на 2 едновременни сигнала Интерфейси: HDMI, DisplayPort Стойка | бр | 2,00 | 4106,40 | 8212,80 |
| 6 | Доставка и монтаж на твърди дискове - min 6TB | бр | 4,00 | 478,40 | 1913,60 |
| 7 | Доставка и полагане на информационен кабел UTP6 | м | 1800,00 | 3,10 | 5580,00 |
| 8 | Доставка и полагане на захранващ кабел NYU3x1,5 | м | 100,00 | 4,00 | 400,00 |
| 9 | Доставка и полагане на конектори RG45 | бр | 48,00 | 3,10 | 148,80 |
| 10 | Доставка и полагане на предпазна PVC тръба ф 25мм - гофрирана, скрито положена, включително направа улей и измазване | м | 100,00 | 2,70 | 270,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на наладки | к-т | 1,00 | 1214,40 | 1214,40 |
| 12 | Доставка и полагане на оптичен кабел 12 влакна | м | 1500,00 | 4,30 | 6450,00 |
| 13 | Доставка и полагане на телефонен кабел, меден - 70 чифта | м | 800,00 | 13,90 | 11120,00 |
| Част "ОВК" | | | | | |
| 1. Конвективно отопление | | | | | |
| 1 | Демонтаж на отоплително тяло от чугунени глйдери 500мм | бр. | 38,00 | 21,90 | 832,20 |
| 2 | Преработка на анислуси | бр. | 38,00 | 29,90 | 1126,20 |
| 3 | Доставка и полагане на полиетиленова тръба Ре-Al-Ре ф16x2 | м.л. | 19,00 | 4,50 | |
| 4 | Доставка и полагане на права връзка ф16x2/1/2" | бр. | 38,00 | 9,20 | |
| 5 | Доставка и полагане на гофриран шлаух ф20 | м.л. | 19,00 | 1,80 | |
| 6 | Демонтаж на радиаторна арматура | компл. | 38,00 | 4,60 | |
| 7 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор, Нстр=600mm, гл=171W/гл. (80/60°C), комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж: 8 глйдера 15 глйдера | бр. | 2,00 | 268,00 | |
| 8 | Доставка и монтаж на радиаторна арматура | компл. | 38,00 | 55,20 | |
| 9 | Източване на инсталация | компл. | 1,00 | 184,00 | |
| 10 | Пълнене на инсталация | компл. | 1,00 | 276,00 | |
| 11 | Хидравлична проба на инсталация | компл. | 1,00 | 437,00 | |
| 12 | Топла проба на отоплително тяло | бр. | 38,00 | 11,50 | |
| 2. Вентилаторни конвектори | | | | | |
| 1 | Вентилаторен конвектор за висок степен монтаж, двутръбно свързване, комплект с трипътен вентил, дистанционно управление и пълна хладилна мощност при средна скорост на вентилатора, студоносител вода 7/12°C, топлоносител вода 45/40°C, tp=26/20°C: типоразмер FCU 1 Qхл.=1.50квт, Qот.=2квт типоразмер FCU 2 Qхл.=1.84квт, Qот.=2.39квт типоразмер FCU 3 Qхл.=2.78квт, Qот.=3.46квт типоразмер FCU 4 Qхл.=3.26квт, Qот.=4.2квт | бр. | 1,00 | 1519,20 | 1519,20 |
| | | бр. | 12,00 | 1519,20 | 18230,40 |
| | | бр. | 13,00 | 1794,00 | 23322,00 |
| | | бр. | 2,00 | 1978,00 | 3956,00 |
| 2 | Инверторен Климатизатор за открит високо-стенен монтаж, термопомпен режим на директно изпарение, хладилен агент фреон R410a, за сървърни помещения (възможност за работа в режим охлаждане при ниски външни температури), Qохл.> 8 kW, автоматичен рестарт, тръбен път до 10m за монтаж в каб. 59-3 | бр. | 2,00 | 3404,00 | 6808,00 |
| 3 | Топла проба на вентилаторен конвектор | бр. | 28,00 | 92,00 | 2576,00 |
| 4 | Доставка и полагане на тръба от омрежен полиетилен с алуминиева вложка ф20x2 | м.л. | 140,00 | 6,40 | 896,00 |
| 5 | Доставка и полагане на PVC тръба за дренаж ф 32 | м.л. | 90,00 | 13,80 | 1242,00 |
| 6 | Доставка и полагане на PVC тръба за дренаж ф 40 | м.л. | 204,24 | 16,10 | 3288,26 |
| 7 | Доставка и монтаж на топлоизолация, 6 мм за дренаж ф32 | м.л. | 90,00 | 4,40 | 396,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на топлоизолация, 6 мм за дренаж ф40 | м.л. | 103,44 | 5,80 | 599,95 |
| 9 | Доставка и полагане на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф63x8.7 | м.л. | 85,00 | 27,60 | 2346,00 |
| 10 | Доставка и полагане на полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф50x6.9 | м.л. | 4,00 | 19,50 | 78,00 |
| 11 | Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф90x12.3 | м.л. | 38,40 | 52,90 | 2031,36 |
| 12 | Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф40x5.5 | м.л. | 240,00 | 19,10 | 4584,00 |
| 13 | Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф32x4.4 | м.л. | 115,20 | 13,80 | 1589,76 |
| 14 | Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф25x3.5 | м.л. | 43,20 | 12,10 | 522,72 |
| 15 | Доставка и полагане на полипропиленова тръба ф20x2.8 | м.л. | 104,40 | | |

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

| | | | | | |
|---|---|------|--------|---------|---------|
| 16 | Доставка и монтаж на тройник ф20x2/1/2"/ф20x2 | бр. | 6,00 | 18,40 | 110,40 |
| 17 | Доставка и монтаж на преход ф25/1/2" | бр. | 62,00 | 9,20 | 570,40 |
| 18 | Доставка и монтаж на преход ф32/1" | бр. | 8,00 | 13,30 | 106,40 |
| 19 | Доставка и монтаж на права връзка ф20x2/1/2" | бр. | 124,00 | 11,70 | 1450,80 |
| 20 | Доставка и монтаж на права връзка ф26x3/1" | бр. | 16,00 | 12,70 | 203,20 |
| 21 | Доставка и монтаж на нипел 1/2"/3/4" | бр. | 8,00 | 4,50 | 36,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на муфа ф63 | бр. | 25,00 | 10,10 | 252,50 |
| 23 | Доставка и монтаж на муфа ф50 | бр. | 30,00 | 7,90 | 237,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на муфа ф40 | бр. | 30,00 | 6,70 | 201,00 |
| 25 | Доставка и монтаж на муфа ф32 | бр. | 30,00 | 4,00 | 120,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на муфа ф25 | бр. | 75,00 | 2,30 | 172,50 |
| 27 | Доставка и монтаж на коляно ф63 | бр. | 12,00 | 13,50 | 162,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на коляно ф50 | бр. | 14,00 | 9,80 | 137,20 |
| 29 | Доставка и монтаж на коляно ф90 | бр. | 4,00 | 50,40 | 201,60 |
| 30 | Доставка и монтаж на коляно ф40 | бр. | 18,00 | 6,10 | 109,80 |
| 31 | Доставка и монтаж на коляно ф32 | бр. | 2,00 | 3,50 | 7,00 |
| 32 | Доставка и монтаж на коляно ф20 | бр. | 72,00 | 2,90 | 208,80 |
| 33 | Доставка и монтаж на тройник ф40xф40xф40 | бр. | 2,00 | 6,30 | 12,60 |
| 34 | Доставка и монтаж на тройник ф40xф20xф40 | бр. | 16,00 | 9,50 | 152,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на тройник ф32xф25xф32 | бр. | 2,00 | 5,50 | 11,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на тройник ф32xф20xф32 | бр. | 14,00 | 6,30 | 88,20 |
| 37 | Доставка и монтаж на тройник ф25xф20xф25 | бр. | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 38 | Доставка и монтаж на тройник ф20xф20xф20 | бр. | 2,00 | 2,90 | 5,80 |
| 39 | Доставка и монтаж на редукция ф40xф20 | бр. | 2,00 | 4,80 | 9,60 |
| 40 | Доставка и монтаж на редукция ф40xф32 | бр. | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на редукция ф32xф25 | бр. | 10,00 | 3,90 | 39,00 |
| 42 | Доставка и монтаж на редукция ф25xф20 | бр. | 12,00 | 2,90 | 34,80 |
| 43 | Доставка и монтаж на топлоизолация, 9mm за ф20x2 | м.л. | 104,40 | 4,20 | 438,48 |
| 44 | Също за ф25x3.5 | м.л. | 43,20 | 4,50 | 194,40 |
| 45 | Също за ф32x4.4 | м.л. | 115,20 | 4,60 | 528,00 |
| 46 | Също за ф40x5.5 | м.л. | 240,00 | 5,90 | 1416,00 |
| 47 | Също, 19 мм с алуминиева обшивка за ф90x12.3 | м.л. | 38,40 | 39,10 | 1507,20 |
| 48 | Доставка и монтаж на циркуляционна помпа, модулираща, V=12 м3/ч, H=8.5 м в. ст., N=0.8 kW | бр. | 1,00 | 4830,00 | 4830,00 |
| 49 | Доставка и монтаж на колектор ф 100 мм., I=1350 мм. | бр. | 2,00 | 563,50 | 1127,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на термометър с обхват до 100°C. | бр. | 2,00 | 92,00 | 184,00 |
| 51 | Доставка и монтаж на манометър с обхват до 6 atm. | бр. | 2,00 | 161,00 | 322,00 |
| 52 | Изпробване плътността на тръбопроводи до ф90x12.8 | м.л. | 681,20 | 1,80 | 1226,16 |
| 53 | Доставка и монтаж на кран сферичен ф90 | бр. | 3,00 | 333,50 | 1000,50 |
| 54 | Доставка и монтаж на кран сферичен ф40 | бр. | 10,00 | 64,40 | 644,00 |
| 55 | Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2" за обезвъздушаване | бр. | 2,00 | 29,90 | 59,80 |
| 56 | Доставка и монтаж на кран сферичен 3/4" за дренаж на колектори | бр. | 2,00 | 33,40 | 66,80 |
| 57 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | кг. | 100,00 | 6,90 | 690,00 |
| 58 | Извършване на единични изпитания на съоръжения | бр. | 1,00 | 2415,00 | 2415,00 |
| 59 | Извършване на 72 часова проба на инсталация | бр. | 1,00 | 2070,00 | 2070,00 |
| 60 | Доставка на антифриз (концентрат до -35°C) | л. | 450,00 | 13,80 | 6210,00 |
| Част ВНА | | | | | |
| А Водопроводна инсталация - сграда | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на СК 2"(за лк) | бр. | 1,00 | 65,30 | 65,30 |
| 2 | Доставка и монтаж на водопровод в сгради от поцинковани тръби за ст. вода 2" | м | 1,00 | 33,70 | 33,70 |
| 3 | Доставка и монтаж на водопровод в сгради от PP-R тръби и фитинги за ст. вода ф25 | м | 6,00 | 14,20 | 85,20 |
| 4 | Доставка и монтаж на водопровод в сгради от PP-R тръби и фитинги за ст. вода ф20 | м | 27,00 | 12,20 | 329,40 |
| 5 | Доставка и монтаж на водопровод в сгради от PP-R тръби и фитинги за т. вода ф20 | м | 17,00 | 12,60 | 214,20 |
| 6 | Доставка и монтаж на секретни СК | бр. | 13,00 | 17,50 | 227,50 |
| 7 | Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател ф 20 | бр. | 7,00 | 17,50 | 122,50 |
| 8 | Доставка и монтаж на СК шибърен без изпускател ф 20 | бр. | 2,00 | 17,50 | 35,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикален водопровод /3 тр./ | бр. | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на ПК 2" в ниша окомплектовън с маркуч 20 м и струйник 13 мм | бр. | 1,00 | 217,90 | 217,90 |
| 11 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване "видира" за тр. 2" | бр. | 3,00 | 2,50 | 7,50 |
| 12 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка стояща | бр. | 6,00 | 77,60 | 465,60 |
| 13 | Изпитване на водопроводната инсталация | м | 51,00 | 1,70 | 86,70 |
| 14 | Доставка монтаж и демонтаж на тапи и капи | бр. | 12,00 | 0,60 | 7,20 |
| 15 | Доставка и монтаж на автомат за писоар | бр. | 1,00 | 114,50 | 114,50 |
| Б Капаляционна инсталация - сграда | | | | | |
| 1 | Демонтаж на санитарни прибори (мивки) | | 2,00 | 8,60 | 17,20 |
| 2 | Демонтаж на санитарни прибори (чинии) | | 5,00 | 25,90 | 129,50 |
| 3 | Доставка и монтаж на дебелостенно PVC ф 110 с фас | | 5,00 | 29,20 | 146,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC ф50 с фасонни части | | 16,00 | 20,30 | 324,80 |
| 5 | Доставка и монтаж на PVC ф40 с фасонни части | | 6,00 | 20,20 | 121,20 |
| 6 | Доставка и монтаж на ПС рогови | | 5,00 | 14,80 | 74,00 |

Заличено на осн.
чл. 36а,
ал. 3 от
ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|--------|-------------|
| 7 | Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни мивки | бр. | 6,00 | 65,30 | 391,80 |
| 8 | Доставка и монтаж на водоустойчиви плотове за тоалетни мивки | м | 7,00 | 229,00 | 1603,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на тоалетни чинии в комплект с клозетно казанче и т. капак задно отг. | бр. | 4,00 | 195,70 | 782,80 |
| 10 | Доставка и монтаж на писоари | бр. | 1,00 | 162,50 | 162,50 |
| 11 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикален канал ф 110 | бр. | 7,00 | 2,50 | 17,50 |
| 12 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикален канал ф 50 | бр. | 2,00 | 1,20 | 2,40 |
| 13 | Изпитване на канализационната инсталация | м | 27,00 | 1,70 | 45,90 |
| Чист. Пожарна Безопасност | | | | | |
| 1 | Доставка на прахов пожарогасител 6 кг. | бр. | 2,00 | 48,00 | 96,00 |
| 2 | Доставка на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л. | бр. | 2,00 | 61,50 | 123,00 |
| 3 | Доставка на пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг. | бр. | 3,00 | 121,80 | 365,40 |
| Обща стойност на описаните СМР (без непредадените работи без ДДС) | | | | | 6523,525,14 |
| Непредадени работи - 10% върху общата стойност на описаните СМР | | | | | 652,352,51 |
| Всичко без ДДС | | | | | 7175,877,62 |
| ДДС 20 % | | | | | 1335,175,52 |
| Всичко с ДДС | | | | | 8511,053,14 |

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

Заличено на осн. чл.
36а, ал. 3 от ЗОП



